



Project: 50 woningen Bloementuin Barneveld fase 1
Woningtype: Hoekwoning bnr.10,14,25,29,30,34,120,123
Versiedatum: 26 november 2021

Na aankoop van uw woning worden onderstaande opties in een gesprek met de kopersbegeleider van Van de Kolk Bouw toegelicht.

Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
<u>Ruwbouw</u>				
Buiten				
WI001	Buitenkraan (vorstvrij) Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op de achtergevel. Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 640,00
Begane grond				
AL001A	Uitbouw woning achtergevel 1,2 m Het realiseren van een uitbouw op de begane grond conform de optietekening: - Het uitbouwen van de woning met 1,2 m aan de achterzijde. - Het aanpassen van de elektrische installatie. - Het aanpassen van de verwarmingsinstallatie. - Het afwerken van de vloer, wanden en het plafond is volgens afwerkstaat woonkamer. - De achtergevel blijft qua kozijnindeling gelijk.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 18.500,00
AL002A	Uitbouw woning achtergevel 2,4 m Het realiseren van een uitbouw op de begane grond conform de optietekening: - Het uitbouwen van de woning met 2,4 m aan de achterzijde. - Het aanpassen van de elektrische installatie. - Het aanpassen van de verwarmingsinstallatie. - Het afwerken van de vloer, wanden en het plafond is volgens afwerkstaat woonkamer. - De achtergevel blijft qua kozijnindeling gelijk.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 25.000,00
AL022	Dubbele deuren met zijlicht(en) in achtergevel (in bestaand kozijn) Het leveren en aanbrengen van openslaande dubbele deuren met zijlichten in de achtergevel. Uitvoering en loopdeur conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 2.850,00
AL100	Trapkast Het realiseren van een trapkast onder de trap op de begane grond. De trapkast wordt voorzien van een standaard binnendeurkozijn met bovenlicht (voorzien van een dicht paneel) met binnendeur. de opentrap wordt dichtgezet met mdf stootborden. In de trapkast wordt een wandlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos aangebracht. De binnenzijde van de trapkast wordt niet nader afgewerkt.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 2.050,00
AL150	Positie keuken en woonkamer omwisselen De positie van de woonkamer en de keuken worden omgedraaid. De elektra- en keukenaansluitingen verplaatsen conform optietekening. Het is niet mogelijk om de afzuig- en inblaasventielen op een andere positie te plaatsen dan aangegeven op tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 2.750,00



Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
Zolder				
AL030	Dakkapel op dakvlak achterzijde 250 cm breed Het leveren en aanbrengen van een dakkapel, conform de optietekening. Het kozijn van de dakkapel wordt uitgevoerd in hout, de afwerking wordt uitgevoerd conform de kleur- en materiaalstaat. De zijwanden van de dakkapel worden aan de buitenzijde afgewerkt met Rockpanel, kleur zuiver wit. De binnenzijde van de dakkapel wordt voorzien van plaatmateriaal conform de onderplaat van het hellende dak. De vensterbank wordt uitgevoerd conform afwerkstaat woning.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 9.500,00
AL040	Dakraam 78 x 140 cm (MK08) Het leveren en aanbrengen van een dakraam met afmeting 78x140cm. Het glas wordt uitgevoerd als dubbele (HR++) beglazing. De binnenzijde van het dakraam wordt afgewerkt met hetzelfde materiaal als de onderkant van de dakplaat. Positie conform optietekening; de exacte positie volgt uit de technische uitwerking van de dakconstructie en pannenmaat. De positie van het dakraam kan dus afwijken ten opzichte van de optietekening. ** De aftimmeringen rond het dakraam worden niet afgeschilderd. **	_____	<input type="checkbox"/>	€ 1.750,00
AL250	Zolderindeling Het realiseren van een zolderindeling conform optietekening. Er worden wanden, binnendeuren- en kozijnen (zonder bovenlicht) aangebracht en de elektrische installatie wordt aangepast. De wanden worden behangklaar opgeleverd, de onderzijde van de dakplaat en de vloer worden niet nader afgewerkt. Het aanbrengen van vloerverwarming is apart te kiezen (optie VV100). ** Deze optie is exclusief dakkapellen en/of dakramen. **	_____	<input type="checkbox"/>	€ op aanvraag
VV100	Vloerverwarming op zolder Het aanbrengen van vloerverwarming op de 2e verdieping. Positie van de verdeler vloerverwarming conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 3.800,00
Installaties				
EL035	Extra plafondlichtpunt met schakelaar Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar. Positie conform tekening. ** Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen. **	_____	<input type="checkbox"/>	€ 190,00
EL036	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. Positie conform tekening. ** Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen. **	_____	<input type="checkbox"/>	€ 140,00



Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
EL039	<p>Verplaatsen plafondlichtpunt</p> <p>Het verplaatsen van een plafondlichtpunt naar een andere positie.</p> <p>Positie conform tekening.</p> <p>**</p> <p>Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen.</p> <p>**</p>	_____	<input type="checkbox"/>	€ 110,00
EL043	<p>Inbouwspot met schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een inbouw LED-spot inclusief extra schakelaar. De spot heeft een inbouwmaat van 75 mm en wordt voorzien van een LED lamp.</p> <p>De ring uitvoeren in: RVS/WIT/ZWART (doorhalen wat niet van toepassing is).</p> <p>Positie conform tekening.</p> <p>**</p> <p>Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen.</p> <p>**</p>	_____	<input type="checkbox"/>	€ 325,00
EL044	<p>Inbouwspot op bestaande schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een inbouw LED-spot zonder schakelaar (volgspot). De spot heeft een inbouwmaat van 75 mm en wordt voorzien van een LED lamp.</p> <p>De ring uitvoeren in: RVS/WIT/ZWART (doorhalen wat niet van toepassing is).</p> <p>Positie conform tekening.</p> <p>**</p> <p>Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen.</p> <p>**</p>	_____	<input type="checkbox"/>	€ 250,00

Afbouw

Algemeen

AL650	<p>Aanleggen van een groendak op de berging</p> <p>Het aanbrengen van een groendak op de standaard vrijstaande berging.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	€ 1.150,00
-------	---	-------	--------------------------	------------

Buiten

EL050	<p>Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte buitenwandcontactdoos op de voor- zij- of achtergevel, exclusief schakelaar.</p> <p>Positie conform tekening.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	€ 195,00
EL055	<p>Grondkabel met schakelaar ten behoeve van tuinverlichting</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een 15 meter lange grondkabel op rol nabij de achtergevel.</p> <p>De kabel wordt aangesloten op een aparte schakelaar.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	€ 315,00



Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
EL056	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op dezelfde hoogte als de overige buitenlichtpunten. Het lichtpunt wordt aangesloten op een bestaande schakelaar voor buitenverlichting. Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 130,00
EL060	Extra zonnepaneel (op-dak) Het aanbrengen van een extra zonnepaneel met een vermogen van 310WP, conform de standaard reeds aanwezige pv-panelen. inclusief het aanpassen van de omvormer. * Let op! Bij in totaal meer dan 12 panelen moet de aansluiting in de meterkast aangepast worden. Hiervoor geldt optie EL061. * Deze optie kunnen wij aanbieden mits er voldoende ruimte op het dak is, rekening houdend met dakuitvoeren e.d. *	_____	<input type="checkbox"/>	€ 715,00
Begane grond				
ST001	Spuitwerk plafond begane grond geheel vervallen Het vervallen van het spuitwerk op het plafond van de begane grond en op de wanden van het toilet. Eventuele reparaties en uitvlakwerk worden niet uitgevoerd.	_____	<input type="checkbox"/>	€ -270,00
Keuken				
KE001	Keukeninstallaties aanpassen volgens opgave projectleverancier Het aanpassen van het keukenleidingwerk (zowel elektra, wateraan- en afvoer en de vloerverwarming) conform offerte en tekeningen van de projectshowroom. * Het verplaatsen van WTW-punten is niet mogelijk. *	_____	<input type="checkbox"/>	€ Via showroom
KE002	Keukeninstallaties aanpassen volgens opgave koper Het aanpassen van het keukenleidingwerk (elektra, water aan- en afvoer en de vloerverwarming) conform offerte en tekeningen van een andere keukenleverancier dan de keukenshowroom. * Het verplaatsen van WTW-punten is niet mogelijk. *	_____	<input type="checkbox"/>	€ Op aanvraag
KE003	Keukeninstallaties standaard conform verkooptekening De vloerverwarming en keukenaansluitingen worden aangebracht conform de standaard keukenopstelling op de verkooptekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 0,00
Toilet/badkamer				
TS010	Sanitair naar keuze Het leveren en aanbrengen van sanitair conform de offerte en tekeningen van de showroom. * Het standaard sanitair is in de prijs verrekend. *	_____	<input type="checkbox"/>	€ Via showroom



Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
TS015	Tegelwerk naar keuze Het leveren en aanbrengen van tegelwerk conform de offerte en tekeningen van de showroom. * De stelpost voor het standaard tegelwerk is in de prijs verrekend. *	_____	<input type="checkbox"/>	€ Via showroom
TS050	Casco badkamer en toilet Het casco opleveren van de badkamer en het toilet. Het sanitair, tegelwerk en eventuele koven tbv standleidingen, spuitwerk op wanden en de radiator in de badkamer komen te vervallen. Ook vervalt de cementdekvloer in de badkamer. Het leidingwerk wordt conform de verkooptekening op de standaard positie afgedopt. De vloerverwarming wordt wel aangebracht. ** Door het kiezen voor deze optie vervallen alle garanties met betrekking tot de badkamer en het toilet (denk hierbij o.a. aan waterdichtheid en opwarming maar ook de luchtdichtheid van de woning. De beperkte garantieregeling van Woningborg is hierop van toepassing. Eventuele gevolgschade is voor rekening en risico van de koper. **	_____	<input type="checkbox"/>	€ -2.500,00
1e verdieping				
ST002	Spuitwerk plafond 1e verdieping geheel vervallen Het vervallen van het spuitwerk op het plafond van de eerste verdieping. Eventuele reparaties en uitvlakwerk worden niet uitgevoerd.	_____	<input type="checkbox"/>	€ -270,00
Installaties				
EL001	Extra loze leiding Het leveren en aanbrengen van een onbedrade leiding met een diameter van 19mm vanaf de meterkast tot een op tekening aan te geven punt. De loze leiding kan bedraad worden met UTP(optie EL004) en wordt afgemonteerd in met een afdekraam. Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 120,00
EL002	Extra loze leiding ten behoeve van zonwering Het leveren en aanbrengen van een onbedrade leiding met een diameter van 19mm ten behoeve van zonwering. De loze leiding wordt aangesloten op de dichtstbijzijnde centraaldoos. Bij screens wordt de loze leiding in de negge van het raam aangebracht. Bij een knikarm-/uitvalscherp zal de loze leiding ca 150 mm naast en ca 200 mm boven het kozijn worden geplaatst. Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 125,00
EL004	Bedraden en afmonteren loze leiding met UTP Het bedraden en afmonteren van een aanwezige loze leiding met UTP-kabel en afdekraam. Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 120,00



Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
EL012	Extra dubbele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op aanwezige elektragroep. Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 170,00
EL014	Standaard wandcontactdoos wijzigen in wandcontactdoos met USB aansluiting Het leveren en monteren van een enkele wandcontactdoos met USB aansluitpunt in plaats van een reeds aanwezige enkele standaard wandcontactdoos. Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 130,00
EL015	Extra enkele wandcontactdoos met USB aansluiting Het leveren en monteren van een extra enkele wandcontactdoos met USB aansluitpunt. Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 230,00
EL025	Extra schakelaar Het leveren en aansluiten van een extra schakelaar ten behoeve van een reeds aanwezig elektrapunt (bijvoorbeeld lichtpunt, wandcontactdoos etc). Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 160,00
EL030	Vervangen van een schakelaar door een universele dimmer Het leveren en plaatsen van een universele dimmer in plaats van de standaard schakelaar. Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 185,00
EL032	Wandlichtpunt met schakelaar Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt inclusief een schakelaar. Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 205,00
EL075	Het aanbrengen van een holle buis in de wand (rond 50mm) Het aanbrengen van een pvc pijp - diameter rond 50mm - in de wand voor het doorvoeren van tv-kabels e.d. De onderuitgang begint op 30 cm hoogte, de bovenuitgang komt op <130 cm> vanaf de vloer uit de wand.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 185,00
EL080	Vergroten capaciteit meterkast Het vergroten van de meterkastcapaciteit. Standaard wordt aangebracht 3 x 25 Ampère. Deze wordt aangepast naar 3 x 35 Ampère.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 600,00
EL090	Verplaatsen elektrapunt (m.u.v. plafondpunten) Het verplaatsen van een elektrapunt. Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	€ 45,00



Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
EL095	<p>Voorziening aan de gevel t.b.v. laadpaal auto</p> <p>Het aanbrengen van een voorziening (elektradoos) in de gevel van de woning t.b.v. een na oplevering te plaatsen laadpaal voor het opladen van een elektrische auto.</p> <ul style="list-style-type: none">- Geschikt voor een laadpaal van 11kW- Meterkast aangepast naar 380 Volt - 20 Ampère (krachtstroom)- Uitgebreid met 1 stuks aardelkschakelaar C20 - 30mA <p>Exclusief eventueel graafwerk.</p> <p>Positie conform tekening.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	€ 975,00
Binnenkozijnen en deuren				
SK008	<p>Luxe binnendeuren, binnenkozijnen en beslag volgens keuze koper</p> <p>Het leveren en aanbrengen van luxe binnendeuren, binnendeurkozijnen en beslag conform de offerte van Svedex.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	€ Via deurenwebsite

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.